


S1	PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ RAMONO	1KS
S2	PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ RAMONO	1KS

Beton C30/37 XC1 CI 0,2 S4 Dmax 16

	České vysoké učení technické v Praze		Měřítko	1:50
	Stavební fakulta, Katedra betonových a zděných konstrukcí		Datum	13.8.2015
	VÝKRES TVARU SCHODIŠŤĚ		Počet kopií	1
			Číslo	2
	Vypracoval:	Ing. Josef Fládr	Kontroloval:	Ing. Josef Novák

POZNÁMKY:

- * VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCE JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- * VEŠKERÉ ZMĚNY KONZULTOVAT S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- * NEJSOU ZAKRESLENY ŽÁDNÉ ROZVODY SPECIALISTŮ. ROZVODY JE NUTNÉ PROVÉST DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- * PREFABRIKOVANÁ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA BUDOU OSAZENY NA NEOPRENOVÉ PODLOŽKY
- * POSTUP BETONÁŽE A OŠETŘENÍ ČERSTVÉHO BETONU JE NUTNO SLADIT SE ZVYKLOSTMI A PŘEDPISY DODAVATELE. TOTO JE VŽDY NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM.